

ハイテン鋼製埋設蓋 カルバートクリエーター施工歩掛（参考）

JIS道路側溝3種 溝幅300mm用 10mあたり

名称			数量	単位	摘要
材料	製品	ハイテン鋼製埋設蓋 L=995mm	10	枚	
施工費	PC蓋撤去	土木一般世話役	0.83	人	
	清掃・準備工	普通作業員	0.83	人	
	切断工	側溝蓋受け壁部 壁厚50mm両側	20	m	
	舗装版切断	As:150mm以下両側	20	m	
	切断部取外・清掃	普通作業員	0.5	人	
	製品据付工	土木一般世話役	0.16	人	
		普通作業員	0.16	人	

側溝内汚泥処分費、切断殻処分費、As費、舗装費は含んでおりません。

製品設置部に不陸がある場合や欠損部は別途調整モルタル費を計上してください。

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

株式会社宝機材
岐阜県瑞穂市別府1723番地1
TEL058-327-2222 FAX058-327-2223
info@takara-kizai.com