

転落防止対策 サクットガード施工歩掛（参考）

プレハブ水路延長100m片側

名称		数量	単位	摘要
材料	サクットガード L=2000	50	枚	
施工費	土木一般世話役	1	人	
	普通作業員	2	人	

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

株式会社宝機材
岐阜県瑞穂市別府1723番地1
TEL058-327-2222 FAX058-327-2223
info@takara-kizai.com